

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont posadzek,wymiana naświetli i drzwi ,malowanie korytarzy i sal					
1 Wymiana drzwi i naświetli kod CPV -45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 drzwi	m ²		
d.1		17.48	m ²	17.480	
				RAZEM	17.480
2	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych naświetli - 12 szt. o wym 2,35x 0,74m, 6 szt .owym 2,45x0,875m, 3 szt. o wym 0,97x0,3m, 1szt. o wym 2x0,76m, 7szt. o wym 1,5x0,73m	m ²		
d.1		43.79	m ²	43.790	
				RAZEM	43.790
3	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien Sklepiku-1szt. o wym. 2,19x1,19m (przesuwne otwierane)	m ²		
d.1		2.61	m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
4	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m 29szt o szer 50cm i łącznej dł 58,31mb z aglomarmuru (przy naswietlach okiennych w salach lekcyjnych)	szt		
d.1		29	szt	29.000	
				RAZEM	29.000
5	KNNR 3 0702-06	Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych aluminiowych -1szt. o wym. 1,93x2,72m, 1szt o wym 1,52x2,71m, 2 szt o wym 1,5 x2,71m	m ²		
d.1		17.48	m ²	17.480	
				RAZEM	17.480
2 Remont posadzek Kod CPV -45430000-0 Pokrywanie podłóg -Wykładzina PCV na korytarzu parteru,piętra ,klatkach schodowych i w pokoju nauczycielskim					
6	KNR 4-01 0808-06	Analogia zeszlifowanie podłoża z pastowania lastriko i zagruntowanie pod warstwy wyrównujące pod wykładzinę PCV R=0,3	m ²		
d.2		1000.9	m ²	1000.900	
				RAZEM	1000.900
7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. (na korytarzu pietra)	m ²		
d.2		156.85	m ²	156.850	
				RAZEM	156.850
8	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 istniejące korytarze z lastryka M=0,5	m ²		
d.2		1000.9	m ²	1000.900	
				RAZEM	1000.900
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2		7.84	m ³	7.840	
				RAZEM	7.840
10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2		Krotność = 4 7.84	m ³	7.840	
				RAZEM	7.840
11	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych przeznaczonej do pomieszczeń szkolnych wraz z cwyinięciem na ściany 10cm 2 kolory do uzgodnienia z Zamawiającym Norma 43 lub równoważna	m ²		
d.2		1000.9	m ²	1000.900	
				RAZEM	1000.900
12		Wykonanie okładziny PCV na schodach z lastryka 20szt dł 1,65m i wys 17cm i szer. stopnia 32cm oraz spocznik o pw2,97m2 pow 19,14m2 , oraz na klatce po rozebranych płytkach-20 stopni dł1,6m ,szer,0,3m i wys 0,17m + spocznik 2,1x1,42	kpl		
d.2		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2		1000.9	m ²	1000.900	
				RAZEM	1000.900
3 Malowanie Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie, 45440000-3 Roboty malarskie- korytarze parteru i piętra ,pokój nauczycielski , klasa fizyki ,klasy gimnazjum nr;17,18,19,20,21,22,23,24					
14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.3		2666.67	m ²	2666.670	
				RAZEM	2666.670
15	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
d.3		1470.249	m ²	1470.249	
				RAZEM	1470.249
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - lub równoważny powierzchnie pionowe	m ²		
d.3					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2666.67	m ²	2666.670	
				RAZEM	2666.670
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - lub równoważny powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	1470.249	m ²	1470.249	
				RAZEM	1470.249
18	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Analogia osadzenie narożników na ościeżach	m		
d.3	2612-08	300.33	m	300.330	
				RAZEM	300.330
19	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.3	2009-02	2666.67	m ²	2666.670	
				RAZEM	2666.670
20	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.3	2009-04	1470.249	m ²	1470.249	
				RAZEM	1470.249
21	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-03	4136.919	m ²	4136.919	
				RAZEM	4136.919
22	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków Analogia lakier lamperyjny	m ²		
d.3	1208-01	1438.421	m ²	1438.421	
				RAZEM	1438.421
23	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.3	1210-10	200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
4 Remont balustrady Kod CPV -45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne					
24		Podniesienie istniejącej balustrady o wys 1m do wymaganej przepisami wysokości wraz z przemalowaniem na klatce schodowej (starej z lastryka)	mb		
d.4		18.40	mb	18.400	
				RAZEM	18.400
5 Instalacja hydrantowa Kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne -wodno-kanalizacyjne					
25	KNR 2-15	Rurociągi o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., w samoczynnych sieciach przeciwpożarow.	m		
d.5	0105-02	18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
26	KNR 2-15	Szafki hydrantowe naścienne kpl z węzami i zaworami Wymiary szafek zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi w budynkach użyteczności publicznej	szt.		
d.5	0120-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000